



Legende Bestand :

- Gebäude
- Nebengebäude
- Schachtabdeckung
- Straßenablauf
- HFP1 Vermessungspunkt
- Hydrant
- Wasserhasenbohrschieber
- Gasschieber
- Leuchte
- Verkehrsschild

Planung :

Hanauer Straße bis Strobellee

- Gehweg aus Betonpflaster, grau TB 15/22, 3 cm Stich
- Fahrbahn aus Asphaltbeton AC 11 DN
- HB 15/30, 15 cm Stich
- Gehweg aus Betonpflaster, grau TB 10/30, Arbeitsraum angleichen
- Gehweg aus Betonpflaster, grau TB 15/22, 3 cm Stich
- Fahrbahn aus Asphaltbeton AC 11 DN
- vorh. Bord, 5 - 15 cm Stich
- vorh. Gehweg

- Parkplätze aus Betonpflaster, anthrazit
- Grünfläche
- Pflaster angleichen
- Straßenablauf entfällt
- Straßenablauf 30/50 bzw. 50/50
- Baum

Festpunktverzeichnis (ETRS89 UTM32 - System)

	RECHTS (X)	HOCH (Y)	HÖHE (Z)	BEMERKUNG
HFP9	398954.011	5450242.964	417.754	Ottostraße
HFP10	398981.981	5450257.117	416.009	Ottostraße
HFP11	399012.580	5450267.478	413.430	Ottostraße
HFP12	399030.062	5450287.694	411.286	Ottostraße
HFP13	399042.906	5450289.558	410.536	Ottostraße
HFP14	399052.311	5450297.793	409.569	Ottostraße
HFP15	399062.297	5450310.060	408.613	Ottostraße

Entwurfsplanung

ÄNDERUNGEN	DATUM

Anlage 4  
Blatt Nr. 6  
Reg Nr. 11121

Projekt: Ausbau der Ottostraße

Tiefbau: 24.06.22  
gezeichnet: 24.06.22  
geprüft: 24.06.22

Datum: 24.06.22  
Tob. T.: 24.06.22  
B. E.: 24.06.22

Maßstab: 1:250

Aufgestellt: Pirmasens, den

Dipl.-Ing. Jörg Metzger-Jung  
Leiter Tiefbauamt

Planverfasser: INGENIEURBÜRO THIELE  
OBJEKTPLANUNG GMBH  
UNTERER SOMMERWALDWEIG 1 66963 PIRMASENS  
OBJEKT@INGENIEURBUERO-THIELE.DE TEL. 06331 95470

Lageplan Teil 2

Prüfvermerke: